


ŽOGA FRAGMENTA DETALIZĀCIJA



PIEZĪMES:

- Žogu paredzēts veidot no atsevišķiem žoga paneliem (Nylofor 3D, Betafence), kuriem izmēri ir 2500 x 1730(h).
- Žogu stiprina pie kvadrātveida tērauda stabiem, kuriem šķēsgriezums ir 40 x 60 x 1,5.
- Lai žogu stiprinātu pie stabiem, izmanto speciālus stiprinājumus, kas uz vienu stabu ir ne mazāk kā 3 gab.
- Montējot žogu jāņem vērā žoga un to elementu ražotāja montāžas instrukcija.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
Rīgas satiksme			
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reģ.nr. 40003619950 Būvkom.reģ.nr. 3453-R	
Rīgas satiksme			
Objekts		Žoga izbūve 2. trolejbusu parka iebrauktuvē Jelgavas iela 37, Rīga kad.Nr. 0100 054 0001	
BPV	Jana Miltiņa	Sert nr. 1-00783	11. 08. 2021.
Būvinženieris	Kaspars Briedis		11. 08. 2021.
Rasējums			
ŽOGA FRAGMENTA DETALIZĀCIJA			
Stadija	TP	MĒROGS	1:20
Marka	AR	LAPA	AR-5